

ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Αρ. Τιμολογίου	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή (Ευρώ)	Κόστος
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ						
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-4.1	ΟΔΟ-1212	m ³	405	2,70	1.093,50
2	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους	A-23	ΟΔΟ-3121Α	m ³	40	13,20	528,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		ΟΜΑΔΑ Α:			1.621,50
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα	B-29					
α	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.1	ΟΔΟ-2522	m ³	82,6	104,00	8.590,40
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων	B-30					
α	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	977,48	1,15	1.124,10
5	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	B-49	ΥΔΡ-6752	kg	150	1,45	217,50
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			9.932,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
6	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	800	1,65	1.320,00
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	800	1,75	1.400,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			2.720,00
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	70	1,00	70,00
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	900	1,20	1.080,00
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	300	0,45	135,00
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	m ²	1200	8,11	9.732,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			11.017,00
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	ΟΙΚ-7788	m ²	80	3,80	304,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ			304,00
13	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916	12.01.01					

α	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	m	40	103,00	4.120,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ					4.120,00
		ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916					4.120,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					29.714,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α					29.714,50
		ΓΕ + ΟΕ 18%					5.348,61
		ΣΥΝΟΛΟ Β					35.063,11
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					5.259,47
		ΣΥΝΟΛΟ Γ					40.322,58
		ΦΠΑ 24%					9.677,42
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					50.000,00

ΕΔΕΣΣΑ 18/3/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ. & ΠΟΛ.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ