

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ : "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών χειμάρρων Κερασιάς (Β' Φάση) και Καρυδιάς"
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	
Αριθμός Μελέτης : 36/2018	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
-----	----------------	---------	----------------------------	--------------------	----------	---------------------	------------

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1	Χωματουργικές Εργασίες Κτιριακών Έργων. Εξσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	ΟΙΚ-20.05.01	ΟΙΚ-2124	m3	57,60	4,50	259,20
2	Επίχωση με προϊόντα εξσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	ΟΙΚ-20.10	ΟΙΚ-2162	m3	19,20	4,50	86,40
3	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ.	ΟΙΚ-79.01	ΟΙΚ 7901	m2	115,20	1,70	195,84
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	ΟΙΚ-32.02.03	ΟΙΚ 3213	m3	9,60	78,00	748,80
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.	ΟΙΚ-32.02.05	ΟΙΚ 3215	m3	51,84	90,00	4.665,60
6	Ξυλότυποι χυτών τοίχων.	ΟΙΚ-38.01	ΟΙΚ 3801	m2	144,00	13,50	1.944,00
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	ΟΙΚ-38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	5.760,00	1,01	5.817,60
8	Προσαύξηση τιμών εξσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ-3.12	ΥΔΡ-6087	m	35,19	15,50	545,52
						ΣΥΝΟΛΟ :	14.262,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	14.262,96
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :	2.567,33
ΣΥΝΟΛΟ :	16.830,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	2.524,54
ΣΥΝΟΛΟ :	19.354,84
Φ.Π.Α. 24% :	4.645,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	24.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΔΕΣΣΑ 20/06/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ **ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ **ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ