

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: **«Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας»**. Στα πλαίσια του ως άνω έργου, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, θα γίνουν ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες: α) Χωματουργικές εργασίες και άρση καταπτώσεων όπου απαιτείται β) Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών σε θέσεις καταπτώσεων με τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος συγκράτησης καταπτώσεων γ) Οδοστρωσία με βάση πάχους 0,10μ δ) κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας επί υπάρχοντος ασφαλικού τάπητα καθώς και εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων) ε) Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις καθώς και διαγράμμιση οδοστρώματος στ) εργασίες πρασίνου- κοπής και κλαδέματος δένδρων ύψους μέχρι 8μ.

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν τους δρόμους πρόσβασης προς το χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας τόσο από τη διασταύρωση με τον παλαιό Άγιο Αθανάσιο προς το χιονοδρομικό όσο και από τον Οικισμό Κερασιάς καθώς και τον δρόμο προς τον Παλαιό Αγ. Αθανάσιο, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%), αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των **-800.000,00- €**. Για το έργο αυτό υπάρχει εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2022, πίστωση **-500.000,00- €** που χρηματοδοτείται από **πιστώσεις της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ**. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα.

Έδεσσα, 20/06/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σάββας Νεσλεχανίδης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.