

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 29/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδού μεσημερίου Ιεράς Μονής Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Δήμου Έδεσσας.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να γίνει:

- Γενικές εκσκαφές
- Κατασκευή τοιχίου ύψους 4,5μ και μήκους 12μ περίπου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για την αντιστήριξη πρανών στο Μεσημέρι
- Επίχωση των πρανών
- Αποκατάσταση του ασφαλτικού υλικού του δρόμου

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 24,000.00€ συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2018, πίστωση -24,000.00- € με κωδικό αριθμό 02.30.7326.810 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ -055 και αριθμ 2003ΣΕ05500005

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΕΔΕΣΣΑ 7 / 06 / 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.