



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον παραπάνω τίτλο θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης-ανακατασκευής πεζοδρομίων με πλακόστρωση ή τσιμεντόστρωση στην Δ.Ε. Δήμου Έδεσσας, για την ασφαλέστερη κίνηση των πεζών. Ανακατασκευή θα γίνει σε τμήματα υφιστάμενων πεζοδρόμιων που έχουν φθορές από το ριζικό σύστημα των δένδρων, φθορών λόγω καιρικών συνθηκών ή παλαιότητας. Κατασκευή νέων πεζοδρομίων θα γίνει σε σημεία όπου δεν υπάρχουν ή είναι ημιτελή και απαιτούνται εργασίες για την ολοκλήρωσή τους.

Συγκεκριμένα, με την παρούσα μελέτη θα εκτελεστούν εργασίες σε πεζοδρόμια της πόλης Έδεσσας όπως παρακάτω:

- Πλ. Βυζαντίου → Καθαίρεση - Ανακατασκευή τμήματος του πεζοδρομίου, στην είσοδο της πλατείας (από την πλευρά της οδού Κορυτσάς) και μικρών τμημάτων πλακόστρωσης περιμετρικά.
- Παιδ. Χαρά παρόδου Στρωμνίτης → Πλακόστρωση υφιστάμενου πεζοδρομίου με ράμπα ΑΜΕΑ.
- Ανώνυμη πάροδος της οδού Φιλίππου (στο ύψος του αριθ. 09) → Καθαίρεση τμήματος πεζοδρομίου για διαμόρφωση χώρου (εσοχή) τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης, καθώς και ανακατασκευή του πεζοδρομίου.
- Οδός Φιλίππου (Από διασταύρωση με οδό Εγνατίας ως Πλ. Τημενιδών)→ Επισκευή φθαρμένων τμημάτων και κενών στην υφιστάμενη πλακόστρωση.
- Οδός Εγνατίας → Καθαίρεση – Ανακατασκευή πεζοδρομίων που έχουν υψομετρική διαφορά, λόγω παλαιάς ράμπας ανόδου σε κατάσταση από ιδιώτη (τμήμα του αρ. 50) και ενοποίησή του, με όμορο πεζοδρόμιο που χρήζει ανακατασκευής, καθώς έχει πολύ χαμηλό ύψος από την ασφαλτο και συγχρόνως έχει υποστεί πολλές φθορές λόγω παράνομης στάθμευσης αυτοκινήτων. Επίσης, κατασκευή μίας ράμπας ΑΜΕΑ στην γωνία Εγνατίας με Βεροίας.
- Οδός Αθ. Στόγιου → Καθαίρεση τμήματος πεζοδρομίου για διαμόρφωση χώρου (εσοχή) τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης.

- Ανακατασκευή τσιμεντόστρωσης ή πλακόστρωση πεζοδρομίων στην περιοχή της Λαϊκής Αγοράς (π.χ. οδό Τσιμισκή, Ηρ. Πολυτεχνείου κλπ)
- Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ στα παραπάνω πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμια της πόλης όπου απαιτείται, για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των διερχομένων και ιδιαίτερα των πολιτών με κινητικά προβλήματα.
- Πλακόστρωση, τσιμεντόστρωση και γενικά επισκευές, σε τμήματα υφιστάμενων πεζοδρομίων της Έδεσσας, που έχουν καταστραφεί από το ριζικό σύστημα δένδρων ή την παράνομη στάθμευση οχημάτων.

Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες, για την ασφαλή κίνηση των πεζών στα πεζοδρόμια και την διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **-39.999,80-€** (με 24% Φ.Π.Α) και για τον λόγο αυτό υπάρχει στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, του έτους **2021**, πίστωση **-40.000,00- €** με κωδ. αρ. **02.30.7332.301** και χρηματοδότηση από το **Σ.Α.Τ.Α.**

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει εργολαβικά μετά από δημοπρασία με επίβλεψη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.4782/21 Ν.3463/2006, του Ν.3852/10 & του Ν.4071/12 όπως ισχύουν σήμερα.

./.

Έδεσσα, 16-07-2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Φανή Γιούσμη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.