

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8cm	ΟΔΟ Δ-2.3	1	ΟΔΟ-1132	m ²	1,85	600,00	1.110,00 €
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ Δ-8Α	2	ΟΔΟ-4521Β	m ²	9,49	5.800,00	55.042,00 €
3	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	ΟΔΟ Δ-7	3	ΟΔΟ-4421Β	m ²	7,29	100,00	729,00 €
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	4	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	171,00	205,20 €
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ Δ-6	5	ΟΔΟ 4421Β	tn	87,91	20,00	1.758,20 €
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.09	6	ΟΔΟ 4521Β	m ²	18,50	31,60	584,60 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α								59.429,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :								59.429,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%):								10.697,22 €
ΣΥΝΟΛΟ:								70.126,22 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):								10.518,93 €
ΣΥΝΟΛΟ:								80.645,15 €
Φ.Π.Α. (24%):								19.354,84 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:								99.999,99 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελισσάβητ Αντωνιάδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Έδεσσα, 26/03/2021
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών
Έργων & Εγγ/κών Έργων

Σάββας Νεσλεχανίδης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.