

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

**Έργο: «Έργα Υποδομών
Ανακατασκευής Παιδικών
Χαρών»**

Αρ. Μελέτης 1/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις -ημιβραχώδεις	ΟΔΟ Α-2	1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	118	0,80	94,40
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	10	9,20	92,00
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ Α-18.1	3	ΟΔΟ-1510	m ³	144	4,85	698,40
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12	4	ΟΙΚ-2227	m ³	126	34,10	4296,60
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	5	ΟΔΟ-2151	m ³	33,3	4,10	136,53
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΟΔΟ Β-2	6	ΥΔΡ-6087	m ³	5	2,70	13,50
7	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ Β-29.2.2	7	ΟΔΟ-2531	m ³	5,55	89,80	498,39
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	8	ΟΙΚ-2269Α	m	50	1,00	50,00
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 20.10	9	ΟΙΚ-2162	m ³	26,4	4,50	118,80
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	10	ΟΙΚ-2236	m ²	20	7,90	158,00
11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές	ΟΙΚ 32.01.05	11	ΟΙΚ 3215	m ³	55,5	95,00	5272,50

	από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25							
12	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 38.13	12	ΟΙΚ 3841	m2	133,2	20,25	2697,30
13	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 38.18	13	ΟΙΚ 3816	m	111	2,80	310,80
14	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.02	14	ΟΙΚ-3873	kg	477,3	1,07	510,11
15	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 73.16.02	15	ΟΙΚ 7316	m2	30	13,50	405,00
16	Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων 60 lit.	ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ	16	-	τεμ.	4	180,00	720,00
17	Παγκάκι χυτό με ξύλο τροπικό, εργονομικό, κατάλληλων διαστάσεων παραδοσιακού τύπου	ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ	17	-	τεμ.	4	320,00	1280,00
ΣΥΝΟΛΟ:								17.352,33 €
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%:								3.123,42 €
ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:								20.475,75 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:								3.071,36 €
ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:								23.547,11 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΕΚΚ:								646,44 €
ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:								24.193,55 €
ΦΠΑ 24%:								5.806,45 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:								30.000,00 €

Έδεσσα 22-3-2019
Ο Συντάξας

Γρεβενάρης Γιώργος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Έδεσσα 22-3-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. &
Π.Δ.Ε.

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.