

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας- Β' φάση**». Στα πλαίσια του ως άνω έργου, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας οδών επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων). δ) Νέα ασφαλτόστρωση επί χαλικοστρωμένου δρόμου.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν τους δρόμους πρόσβασης προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας από Π. Αγ. Αθανάσιο καθώς και από Κερασιά στα όρια του Δήμου Έδεσσας και επίσης σε επικίνδυνα τμήματα περιμετρικά της πόλης Έδεσσας.

Η τιμή δαπάνης του μεταφερόμενου υλικού για την προμήθεια υλικών ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης, καθώς και υλικών βάσης οδοστρωσίας, είναι ίση με 0,19 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και ανά χιλιόμετρο μεταφοράς, και σε μέση απόσταση 25km. Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%) και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των **-57.096,48- €**. Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2019, πίστωση **-57.096,59- €** με κωδικό αριθμό **02.30.7333.910** και χρηματοδοτείται από **πιστώσεις ΣΑΤΑ**. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα.

Έδεσσα, 2/07/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σάββας Νεσλεχανίδης  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.